

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ผนังป้องกันตลิ่งโดยหินเรียงยาแนว	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ	ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผนังป้องกันตลิ่ง	71,381.44	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	6,783.12	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	78,164.56	
	ราคากลาง	78,164.56	
	ราคากลาง	เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบทสตางค์	

(.....)

นายสอาด พากเพียร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายปิยะ ชะเอมสินธุ์
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นางสาววาสนา ภูช่างทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง พนังป้องกันตลิ่งโดยหินเรียงยาแนว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพนังป้องกันตลิ่ง	54,673.29	1.3056	71,381.44	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
				รวมค่าก่อสร้าง	71,381.44

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(.....)

นายสอาด พากเพียร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายปิยะ ชะเอมสินธุ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นางสาววาสนา ภูช่างทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง พนังป้องกันตลิ่งโดยหินเรียงยาแนว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างส่วนตำบลเชียงดาว

คำนวณราคากลางโดย นายปิยะ ชะเอมสินธุ์

เมื่อวันที่

กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1	งานปรับเบกยี่สถานที่	21.63	ตร.ม.			-	1.79	38.72	38.72	
2	งานขุดลอก	115.21	ลบ.ม.			-	99.00	11,405.79	11,405.79	
3	งานดินถม	15.36	ลบ.ม.	84.00		1,290.24	99.00	1,520.64	2,810.88	
4	คอกกรีตโครงสร้าง ค.2 (ST.240 Ksc.)	2.15	ลบ.ม.	1,934.58		4,159.35	306.00	657.90	4,817.25	
5	เสาเข็มคอน.ขนาด 0.15x0.15 ม. ความยาว 3.00 ม.	22.00	ต้น	491.16		10,805.52		-	10,805.52	
6	แบบหล่อคอนกรีต	18.47	ตร.ม.	467.29		8,630.85		-	8,630.85	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	23.09	ตร.ม.				133.00	3,070.97	3,070.97	
7	เหล็กข้ออ้อย DB 12 กก.	121.76	ก.ก.	26.09		3,176.72	3.30	401.81	3,578.53	
8	เหล็กเส้นกลม RB 6 กก.	40.98	ก.ก.	28.84		1,181.86	4.10	168.02	1,349.88	
9	ค่าสูบน้ำระหว่งการก่อสร้าง	115.21	ลบ.ม.				0.67	77.19	77.19	
9	ตะปู	5.77	ก.ก.	58.88		339.74		-	339.74	
10	ลวดผูกเหล็ก	4.88	ก.ก.	34.42		167.97		-	167.97	
11	หินใหญ่	10.39	ลบ.ม.	358.88		3,728.76		-	3,728.76	
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.00	ถุง	129.90		519.60		-	519.60	
13	ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	514.02		318.69		-	318.69	
14	ค่าแรงงานเรียงหิน , ยาแนว	10.39	ลบ.ม.				269.28	2,797.82	2,797.82	
15	งานขุดแต่งแบบดิน	9.60	ลบ.ม.				22.41	215.14	215.14	
									54,673.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง พนังป้องกันตลิ่งพัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

คำนวณราคากลางโดย นายปิยะ ชะเอมสินธุ์

เมื่อวันที่

กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อใช้ในการขนย้ายและติดตั้งเสาเข็ม	1.00	L/S	6,339.36	รถชุดตีนตะขาบ ขนาด 70-95 น้ำมันดีเซล 35.5 บาท/ลิตรจำนวน จำนวน 8 ชั่วโมง ๗ ละ 792.42 บาท
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				6,339.36	

(.....)

นายสอาด พากเพียร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายปิยะ ชะเอมสินธุ์
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นางสาววาสนา ภูช่างทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าจ้างขนย้ายและติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง พนังป้องกันตลิ่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

คำนวณราคากลางโดย นายปิยะ ชะเอมสินธุ์

เมื่อวันที่

กันยายน 2565

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงต้องดำเนินการขนย้ายจากจุดกองเก็บถึงหน้างานและการติดตั้ง ประกอบกับราคาตามบัญชี
ค่าแรงงาน-ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2560 ไม่ได้ระบุค่าดำเนินการตอกหรือ
เจาะไว้ (ต่างจังหวัดให้สืบราคาเอง)

2 รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรขนย้ายและติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.1 x 0.15 ม. ความยาว 3.00 ม. จำนวน 22 ต้น	6,339.36	
	รวมค่าใช้จ่าย	6,339.36	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.07	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,783.12	

(.....)

นายสอาด พากเพียร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายปิยะ ชะเอมสินธุ์
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นางสาววาสนา ภูช่างทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง