

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานเจ้าของโครงการ... องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว  
สถานที่ดำเนินการ.....หมู่ที่ 12 บ้านโรงวัว ซอย 4 แยก 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ				-		-	-
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	210.00	1.79	375.90	1.3607	2.44	511.49
	1.3 งานขุดรื้อพื้นทางดินลูกรังเดิมหนา 0.10 ม.				-		-	-
	1.4 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 0.10 ม.				-		-	-
	1.5 งานขุดรื้อพื้นทาง AC เดิมหนา 0.10 ม.				-		-	-
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต				-		-	-
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	10.50	756.35	7,941.68	1.3607	1,029.17	10,806.24
	2.2 งานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	22.00	258.21	5,680.62	1.3607	351.35	7,729.62
3	งานผิวทาง				-		-	-
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	210.00	422.52	88,729.20	1.3607	574.92	120,733.82
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expension Joint)	ม.	3.00	274.13	822.39	1.3607	373.01	1,119.03
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	18.00	192.47	3,464.46	1.3607	261.89	4,714.09
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)				-		-	-
4	งานไหล่ทาง				-		-	-
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง				-		-	-
5	งานตีเส้นจราจร				-		-	-
	5.1 งานตีเส้นชนิด. ThermoPlastic Paint...(สีขาว 2 (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)				-		-	-
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	6.1 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3				-		-	-
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. (2 ด้าน)				-		-	-
8	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-
	8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑.....ม.				-		-	-
9	งานอื่น ๆ				-		-	-
	9.1 งานทดสอบวัสดุออกแบบส่วนผสม	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
	9.2 งานทดสอบวัสดุค่าหล่อและทดสอบแรงอัดแท่งตัว	ก้อน	3.00	120.00	360.00	1.00	120.00	360.00
	9.3 ค่าป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,368.51	2,368.51	1.3607	3,222.83	3,222.83

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 150,197.11

ราคากลาง 150,197.11

ราคากลาง (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

150,197.11

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3607
0.00

ผู้ประมาณราคา.....  
นายปิยะ ชะเอมสินธุ์  
วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
นายสอาด พากเพียร  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....  
นายชัย อธิธรรมะ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

อนุมัติ.....  
นายสมบัติ ประธานราษฎร์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสอาด พากเพียร  
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปิยะ ชะเอมสินธุ์  
วิศวกรโยธา

นางสาววาสนา ภูช่างทอง  
นักพัฒนาชุมชน